



## Ca l'Espinac

Calonge de Segarra

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Ca l'Espinac. El Soler. 08281. Calonge de Segarra
<b>Emplaçament</b>	Situat al cim d'un turó a tocar de Santa Magdalena de la Vall, per la pista que va des de la C-1412.
<b>Alçada:</b>	603
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.75728
<b>Longitud:</b>	1.46112
<b>UTM Est (X):</b>	372069
<b>UTM Nord (Y):</b>	4623972

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08036-38
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Conjunt arquitectònic
<b>Estil / època:</b>	Modern Popular
<b>Segle</b>	XVI
<b>Estat de conservació</b>	Dolent
<b>Notes de conservació:</b>	L'estat de conservació és deficient. Ha perdut la coberta i les plantes de pis. Els murs exteriors alguns encara resten dempeus, però en perill d'enderrocar-se.
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Difícil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08036A001000100000GO
<b>Autoria de la fitxa</b>	Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dj., 20/06/2013 - 02:00

## Descripció

Es tractava d'una gran masia formada per l'habitatge principal i diferents edificacions al seu entorn que tenien funcions agrícoles i ramaderes. Es troba situada a la part més alta d'un turó, on es divisa una gran extensió de l'altiplà de la Segarra. Tot el conjunt, exceptuant alguns murs, es troben en estat de ruïna. L'edifici principal és de planta quadrangular, i constava de planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra, disposats horitzontalment en la seva majoria. Es pot observar en alguns dels murs, que havia estat arrebossada. La coberta que no es conserva, era a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab.

L'accés principal s'orientava al sud, a través d'un portal adovellat de mig punt amb carreus verticals molt treballats. Aquest encara es conserva, però la seva estructura està molt deteriorada. Tot i la monumentalitat de l'edifici, en la majoria de façanes no hi ha molts elements a destacar, ja que les finestres són força austeres, tret d'algunes amb brancals i llinda de pedra. Tot i això a la façana sud, cal destacar-hi una ampliació de la façana per tal d'habilitar uns espais en galeries. Aquestes galeries obertes, a la planta baixa formen dos arcs de mig punt, on l'arrencada de l'arc, es suportada per dos senzills capitells. A la planta de pis, a la mateixa alçada, aquestes galeries, són amb arcs escarsers, i també tenen capitells.

Es pot observar l'interior de l'edifici a través dels murs enderrocats ( part de l'est i de l'oest), on s'aprecien algunes estances amb voltes senzilles. Algun altre element d'interès són alguna fornícula, i el mobiliari que encara es conserva.

Hi ha diverses edificacions annexes, que es troben en estat de ruïna.

L'entorn més immediat es caracteritza per camps de conreu, i per la Vall del riu Llobregós.

## Història

Era conegut com el Mas d'en Nadal de Tapioles. Documentat des de molt antic, segurament d'origen medieval. És el mas del terme i de la zona on trobem el cognom Nadal des de més antic. La situació i l'aspecte ens fan pensar que al lloc hi podia haver hagut algun tipus de fortificació. També cal tenir en compte que al segle XIX la casa va estar molt implicada amb el carlisme i que estaven emparentats amb alguna branca dels Tristany (nissaga de capitosts carlins més importants de la Catalunya interior). Els propietaris actuals es diuen Lladós i viuen a Calaf, però són descendents directes del mas.

## Bibliografia

NADAL, Jordi. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calonge de Segarra (sense publicar).

