



Cal Mariano

Castellnou de Bages

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Nord-oest de Castellnou de Bages
Emplaçament A uns 850 metres al sud est del nucli de La Vila d'Argençola

Coordenades:

Latitud: 41.85204
Longitud: 1.79803
UTM Est (X): 400225
UTM Nord (Y): 4634047

Classificació

Número de fitxa 08062 - 182
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Popular
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Es troba en estat ruïnós, i en perill els murs que queden dempeus.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 00000000000000
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn
Data de registre de la fitxa: dc., 24/01/2007 - 01:00

Descripció

Masia en ruïnes, que havia estat de planta baixa, pis i golfes, i amb coberta de dos vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, pel que tenia l'estructura clàssica del tipus II-2 definida per Danés i Torras. Es trobava formada per dos volums superposats un davant de l'altre, dels quals el primer era de

menors dimensions. La façana principal, orientada a xaloc, es troba pràcticament enderrocada per complet, i la posterior tan sols manté el mur a la part que correspon a la planta baixa. En canvi, les dues façanes laterals arriben en alguns trams fins a l'alçada del ràfec, on és visible una petita cornisa de pedra de poca volada. D'aquestes, la façana de gregal es troba coberta per vegetació trepadora. La façana de garbí presenta senyals en el mur de l'existència d'una porta de pedra disposada a plec de llibre, així com hi ha un tram en què les pedres es troben disposades de cantó (com en l'aparell d'espiga, però tan sols d'una filada). A sota el ràfec hi ha l'única finestra que es conserva; és arrebossada amb la llinda plana de ceràmica. El parament de la masia es troba constituït per carreus desiguals disposats en filades irregulars. Els angles entre façanes es troben definits per carreus de majors dimensions que els dels murs. L'interior es troba completament cobert per la vegetació. A pocs metres de la casa hi ha una tina circular encaironada dins una construcció que ha perdut la coberta.

Bibliografia

DANÉS, Josep (1933). "Estudi de la masia catalana". Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII. Barcelona.

