



Santa Victorina

Esparreguera

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Colònia Sedó.
Emplaçament Carretera de la Colònia Sedó, a l'interior del conjunt.

Coordenades:

Latitud: 41.55049
Longitud: 1.87204
UTM Est (X): 405930
UTM Nord (Y): 4600484

Classificació

Número de fitxa 08076 - 88
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Historicista
Segle XIX
Any 1892
Autoria de l'element: Claudi Durán i Ventosa (arquitecte)
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: S'està portant a terme la restauració de teulades i repàs de façanes.
Protecció Legal
Tipus de protecció: BCIL
Observacions protecció: BCIL 15543-I Per Acord del Ple de l'Ajuntament d'Esparreguera.
Data aprovació: dc., 18/05/2022 - 12:00
Número inventari IPAC 30772
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 6005322DG0060N

Fitxes associades:

Colònia Sedó

Autoria de la fitxa ArqueoCat SL- Josefa Huertas i Natalia Salazar

Data de registre de la fitxa: dj., 08/05/2008 - 02:00

Autoria de la darrera revisió: OPC

Data de la darrera revisió: dc., 15/04/2026 - 08:27

Descripció

L'església de la colònia Sedó es troba emplaçada al mig de la colònia obrera. Consta de una sola nau, amb una façana organitzada de manera ordenada amb elements classicistes. Al centre s'obre la porta d'entrada, d'arc de mig punt i amb una gran escalinata per accedir-hi.

A banda i banda hi ha sengles finestres d'arc de mig punt. Totes tres obertures són protegides per un guardapols que ressegueix la forma dels arcs. A la part alta de la façana hi ha una gran rosassa circular i sobre la cornisa un petit campanar de paret d'un sol ull. A banda i banda de l'església hi ha adossades les escoles 8 separades per a nens i nenes), de manera que des de elles s'hi podia accedir a l'església directament. Estructuralment estan resoltes a la manera de naus laterals d'un temple basilical.

Presenten teulada a una vessant a nivell inferior al de la teulada de l'església, que és de doble vessant. Les façanes que segueixen la línia de la façana principal de l'església tenen un parell de finestres d'arc de mig punt.

Història

La colònia Sedó va ser fundada al 1846 per Miquel Puig i Catasús, que va construir al costat d'un antic moli fariner ja existent (Can Broquetes), un fabrica tèxtil que creixeria ràpidament, fins adoptar les característiques pròpies d'una colònia industrial i, finalment, al segle XX convertir-se en una de les empreses més grans i importants dins de la història econòmica i industrial de Catalunya. A la mort de Miquel Puig (1863) el substituï el seu fill, Josep Puig i Llagostera, que inicià la construcció de vivendes per als treballadors, àmplia la fabrica i projecta diverses obres de desenvolupament. Fou el seu administrador, Antoni Sedó i Pàmies, qui culminaria el procés de creixement i formació de la colònia industrial que portaria el seu nom i qui desenvolupà el procés de producció tèxtil.

Al mateix temps engrandí la colònia obrera amb nous habitatges per als treballadors i les seves famílies, amb instal·lació de botigues, escoles, l'església, un dispensari, cinema i casino, entre d'altres. Tot el conjunt de la colònia obrera estava situat al costat mateix de la fàbrica i s'estructurava en blocs allargats de vivendes de planta baixa i dos pisos que formaven set carrers paral·lels entre si. Al mig d'aquests carrers paral·lels hi havia l'església i, a banda i banda, les escoles.

Després de la guerra civil de 1936-1939 la colònia arribà al màxim creixement, però alhora s'iniciaria els primers símptomes de crisi. Actualment la colònia Sedó s'ha reconvertit en un important polígon industrial on hi ha diferents empreses i activitats industrials. En un d'aquests espais industrials es situa el nucli central del Museu de la Colònia Sedó.

L'església, emplaçada al mig de la colònia obrera, fou realitzada amb un gust estètic força auster però seguint unes línies neoromàntiques.

Bibliografia

- " Església de la Colònia Sedó". Baix Llobregat, Esparreguera. Inventari del Patrimoni Arquitectònic.
- CER (2003). *Esglésies i capelles d'Esparreguera*, p. 17.
- DORELL-FARRÉ, G. (1992). *Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la colònia Sedó*; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.
- GAVÍN, J.M. (1988). *Inventari d'esglésies*. Baix Llobregat. nº 21, p.64.

Enllaços d'interès:

[Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)

[Pobles de Catalunya](#)

[Viquipèdia_Claudi Duran i Ventosa](#)



