



## Villa Ramona - La Torre

Font-rubí

### Ubicació

**Comarca:** Alt Penedès  
**Lloc/Adreça:** Barri de Casesnoves (La Serra), 33  
**Emplaçament** Seguint 850 m el camí que arrenca del Km 17.1 de la carretera BP-2126  
**Alçada:** 262

### Coordenades:

**Latitud:** 41.41189  
**Longitud:** 1.68929  
**UTM Est (X):** 390455  
**UTM Nord (Y):** 4585311

### Classificació

**Número de fitxa** 08085 - 48  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Modernisme  
**Segle** XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)  
**Número inventari** Sí (IPA 2579)  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08084A01000012  
**Autoria de la fitxa** Miquel Gea i Bullich  
**Data de registre de la fitxa:** dv., 25/10/2013 - 02:00

## **Descripció**

Habitatge d'estil modernista de planta quadrada amb coberta de terrat pla. Compta amb una torratxa al centre del terrat, també de planta quadrada, amb dues finestres verticals d'arc de mig punt paral·leles a cadascuna de les quatre cares. L'habitatge s'organitza en planta baixa i planta pis, amb cambra d'aire o cambra aïllant just abans de la coberta. La façana principal s'orienta a migdia (S/SE). Hi destaca la composició de la façana, on les obertures, distribuïdes simètricament, s'ordenen en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. A la planta baixa trobem sengles finestrals a banda i banda de la porta d'entrada, mentre que, a la planta pis, se situen tres balcons. Les baranes dels balcons i les reixes de la planta baixa són de ferro i combinen els trams helicoidals amb trams rectes. Destaca la rica ornamentació que trobem sobre les dues finestres de la planta baixa i sobre els tres balcons, amb motlures amb motius vegetals. A l'alçada de la cambra aïllant trobem tres ulls de bou, profusament decorats, i una franja horitzontal de trencadís de ceràmica. Per sobre aquesta franja ja hi trobem una cornisa dentada i una barana de balustres de terra cuita amb un disseny força elaborat.

### **Observacions:**

En el moment de la visita, el juny del 2013, l'edifici es trobava en procés de restauració

