



Vilainer

Lluçà

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector nord del terme municipal
Emplaçament A 3200 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'750

Coordenades:

Latitud: 42.08574
Longitud: 2.06207
UTM Est (X): 422427
UTM Nord (Y): 4659721

Classificació

Número de fitxa 08109 - 58
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Una part de la teulada s'ha esfondrat a l'interior de l'edifici malmetent els murs de càrrega i amenaçant ruïna.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08108A011000040000BK
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dl., 23/03/2009 - 01:00

Descripció

Vilainer està situada en un punt lleugerament elevat a l'oest de la riera Lluçanès, al nord-est de can Vinyes i al sud-est del Coll de les Casetes. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis fruit de diverses ampliacions. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats, algunes de les quals han quedat integrades als murs, i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. La façana principal, orientada al sud, mostra quatre cossos diferenciats per cantonades que han quedat integrades als murs de càrrega. A l'extrem dret, el primer volum conté un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis. El segon volum conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó, llinda de fusta i ampit de pedra al primer pis. El tercer volum conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta a la planta baixa, i una gran eixida al primer pis emmarcada amb pedra treballada. Finalment en el quart volum, ubicat a l'extrem esquerre, s'observen dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i un gran esvoranc al primer pis, on ha caigut una part de la teulada i del mur de càrrega. La façana est es troba parcialment coberta d'heura. A nivell de planta baixa hi ha dues espitlleres emmarcades amb pedra treballada, i al primer pis una finestra emmarcada amb pedra treballada tapiada. La façana nord, com l'est, es troba parcialment coberta d'heura. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, actualment tapiada i transformada en una finestra petita. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra bisellada, una altra amb maó, llinda de fusta i ampit de pedra i la restant amb pedra treballada. La façana oest mostra un gran esvoranc a la part dreta, on ha caigut la teulada i una part del mur de càrrega, i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta a nivell de planta baixa de la part esquerra. Uns metres al sud hi ha una pallissa de grans dimensions, delimitant un pati davant la façana principal de la masia.

Observacions:

Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

Història

Vilainer es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós). Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

Cadastró de las casas de Llussaà terme de Llusanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.

