



Masoveria de Vilartimó

Lluçà

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector nord-oest del terme municipal
Emplaçament A 8950 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200

Coordenades:

Latitud: 42.084
Longitud: 2.01826
UTM Est (X): 418801
UTM Nord (Y): 4659569

Classificació

Número de fitxa 08109 - 77
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: L'interior no conserva el sostre de la planta baixa.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08108A014000030000BI
Fitxes associades:

[Vilartimó](#)

Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

La masoveria de Vilartimó es troba situada uns metres al nord-est de Vilartimó, en un punt elevat dins la vall de la riera de Merlès. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis bastit amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia parcialment arrebossats. Les cantonades es troben delimitades amb carreus treballats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada a l'oest, conté a nivell de planta baixa dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta, un dels quals tapiat, i una finestra emmarcada amb maó. Al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada. La façana nord té un cobert adossat i no conté obertures. A l'extrem esquerre hi ha l'antic forn de pa adossat, del que únicament es conserva una part de l'inici de la volta, format amb grans blocs de pedra treballada. La façana est conté un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres emmarcades amb pedra treballada al primer pis. La façana sud dona a un pati tancat, delimitat per la masoveria, el volum principal de la masia i el femer. La façana es troba dominada per diverses estructures adossades i a l'extrem esquerre hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis, on el mur és de tàpia, hi ha tres finestres.

Observacions:

Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

Història

Cal Masover de Vilartimó es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) *Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós)*. Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

BACH, Mn. A. (2003) *Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà*. Parròquies del Lluçanès.

