



Caseta del Seguer

Figaró-Montmany

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: Vall de Vallcàrquera. Camí Tagamanent
Emplaçament Camí del Figaró a Castellseguer, pista a mà dreta amb una tanca.

Coordenades:

Latitud: 41.72926
Longitud: 2.28067
UTM Est (X): 440175
UTM Nord (Y): 4619967

Classificació

Número de fitxa 08134-223
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle XVII-XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: La neteja i desbrossament de la finca han permès visualitzar aquestes estructures que estaven totalment cobertes de vegetació.
Protecció Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 002A00111
Autoria de la fitxa Anna M. Gómez Bach
Data de registre de la fitxa: dl., 31/01/2005 - 00:00

Descripció

Es conserven poques parts de la casa, ja que, com d'altres masies del terme, va restar abandonada i en aquest cas no s'ha reutilitzat com habitatge. Testimoni de l'antic mas són les parets mestres i mitgeres que delimiten una construcció de planta rectangular. L'altura de les parets conservades i la situació dels encaixos de les bigues de fusta semblen indicar que la construcció tenia planta baixa, un primer pis i golfes. La masia presenta nombroses reformes que s'observen als paraments. La planta baixa està coberta de runa i l'observació només es podria fer si es portés a terme una excavació arqueològica. A la part posterior, hi ha una estructura circular, avui reblerta fins dalt, i que podria ser el forn de la casa. A ponent i extramurs s'observen restes d'estructures destinades a un possible pou.

Història

La història d'aquest edifici s'ha de relacionar amb la del gran casal Castellseguer de Tagamanent, el qual encara n'és propietat. Es coneix molt poc d'aquest mas i de la seva evolució ja que el topònim no apareix en la documentació habitual ni en els diversos fogatges de 1497 i els del segle XVI del Vallès Oriental, i aquest fet ens fa pensar que es tracta d'una petita masoveria annexa al mas Castellseguer. Actualment és es troba en estat ruïnós i sense coberta i tot i que els paraments actuals no ens aporten gaire informació segurament es tracta d'una construcció d'època moderna construïda en un moment indeterminat del segle XVII i XVIII. Aquesta estructura va patir importants modificacions en el moment de desdoblament de propietats esdevenint masoveria.

Bibliografia

OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.

