



Molí de la Riera

Olost

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector sud-est del terme municipal
Emplaçament A 850 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 17'400.

Coordenades:

Latitud: 41.97895
Longitud: 2.11537
UTM Est (X): 426713
UTM Nord (Y): 4647818

Classificació

Número de fitxa 08149 - 50
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.
Número inventari Sí, IPIC. 24.111.097
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 001A00007
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dt., 26/02/2008 - 01:00

Descripció

El Molí de la Riera es troba situat a uns 150 metres al sud-est de la masia de la Riera, a tocar del torrent de Sant Genís. El molí està format per dos volums adossats que formen una L: el volum principal (habitatge) i un volum antigament d'ús agropecuari (corts). L'edifici està format per planta baixa, un pis i golfes, construït amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i pintats de blanc, cobert amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada al nord-est, presenta un portal a nivell de primer pis, emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada. Flanquejant el portal s'obren dues petites finestres. A les golfes també s'obren dues petites finestres.

A la façana sud-est es pot veure fins on arribava l'antiga estructura del molí que posteriorment fou ampliada. Presenta tres portals i una petita finestra a l'extrem esquerra de la planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres i seguin la mateixa vertical, a les golfes, també s'obren dues finestres.

La façana sud-oest presenta un queixal ja que hi ha un cos adossat. A la part dreta, façana que sobresurt endavant i que correspon al cos adossat, sols hi ha una petita obertura a mode d'espitllera; la façana que queda enfonsada presenta cinc obertures disposades irregularment.

A la façana nord-oest presenta una finestra. Davant la façana s'hi adossava la bassa del molí. Actualment la bassa està tapada de terra i sobre s'hi ha fet horts. La resclosa del molí, avui en dia derruïda, es trobava uns 300 metres riera amunt.

Observacions:

Aquest molí es troba erròniament inclòs en l'inventari de patrimoni industrial d'Oristà.

La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Història

Fa més de 60 anys que el molí no funciona. El molí, que era molt petit, va ser ampliat i reformat per a fer-ne un habitatge.

Bibliografia

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

