



Costa Roja

Olost

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Mas Costa Roja. Nucli urbà d'Olost. Olost

Coordenades:

Latitud: 41.98521
Longitud: 2.09157
UTM Est (X): 424748
UTM Nord (Y): 4648533

Classificació

Número de fitxa 08149 - 55
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 007A00029
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dc., 27/02/2008 - 01:00

Descripció

La Costa Roja és una masia que ha quedat integrada a la part alta del nucli urbà d'Olost, als peus del serrat de Sant Adjutori i a l'oest de la Plaça Major.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronat amb una

teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. L'edifici ha estat reformat recentment conservant els murs de càrrega i algunes de les obertures originals.

La façana principal, orientada al sud-est, conté un portal d'arc de mig punt adovellat i dos portals emmarcats amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fust i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. A l'extrem esquerre de la façana hi ha adossat un porxo construït modernament.

La façana nord-est conté una porta i una finestra emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa, i tres finestres al primer pis, dues de les quals d'idèntica tipologia a la planta baixa i una tercera emmarcada amb pedra bisellada.

La façana nord-oest conté dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa, una de les quals té com a llinda un monòlit amb mitja data inscrita al revés (17- -), indicant que probablement era la llinda d'un portal que es va trencar i reaprofitar per a la finestra. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i a les golfes dues finestres emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.

La façana sud-oest conté un porxo adossat que s'estén cap a la dreta fins davant la façana principal. Tant al nivell de planta baixa com al de primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.

Uns metres davant la façana principal hi ha l'antic pou, de planta circular, bastit amb murs de maçoneria de pedra.

