



## Cal Morei

Orpí

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Cal Morei. Santa Càndia. 08787. Orpí
<b>Emplaçament</b>	Es troba situat al sud del nucli de Santa Càndia, just davant de l'entrada a l'església.
<b>Alçada:</b>	390
<b>Coordenades:</b>	

<b>Latitud:</b>	41.52196
<b>Longitud:</b>	1.5749
<b>UTM Est (X):</b>	381096
<b>UTM Nord (Y):</b>	4597683

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08152 - 12
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Medieval Contemporani
<b>Segle</b>	XV-XVIII
<b>Estat de conservació</b>	Regular
<b>Notes de conservació:</b>	<p>Es poden fer diferents anàlisis de l'estat de conservació del conjunt. En primer lloc, l'edifici situat més al sud no presenta problemes en l'estructura, però el seu abandó es fa palès en l'estat de conservació general de l'edifici.</p> <p>Per altra banda, l'edifici situat a l'est, els darrers s'està treballant per adequar-lo a usos turístics. Aquest procés de restauració, tot i permetre la conservació de l'edifici, ha significat un canvi radical en el mateix, ja que s'ha prescindit de l'arrebossat i s'ha deixat a pedra vista, desvirtuant-lo de la seva estètica original, que és la mateixa que l'edifici situat al sud.</p>
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada

**Titular:** 1278301CF8917N0001TF  
**Autoria de la fitxa** Jordi Seró i Ferrer. INSITU SCP  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 08/10/2014 - 02:00

## Descripció

Cal Morei és un gran conjunt arquitectònic que es caracteritza per tenir tres espais ben diferenciats: dos grans edificis i un pati tancat per un mur que els uneix i diferents edificacions annexes.

L'edifici situat més al sud consta de soterrani, planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus de pedra irregular, o es troben arrebossats, tot i que les façanes est i oest pràcticament l'han perdut. Té la coberta a dues vessants ( nord-sud) amb teula àrab. Presenta a la façana sud, un cos adjunt que representa una ampliació de l'habitatge. D'aquesta façana neix un mur de tancament amb l'edificació del costat.

La façana d'ingrés s'orienta al nord, i presenta una senzilla entrada a la planta baixa. A la planta de pis hi destaquen dos balcons. Finalment a la part superior, hi trobem diverses finestres senzilles.

La façana oest, no presenta elements destacables, solament una finestra a la planta superior.

La façana sud, té un cos adossat que representa una ampliació de l'edifici, i és on trobem un dels elements més interessants: una galeria porxada amb tres obertures d'arc de mig punt a la part superior de la façana. A la façana de l'edifici principal, s'hi poden observar diferents finestres senzilles distribuïdes pels diferents pisos. Possiblement, hi hagi un accés a la planta baixa que doni al pati tancat pels murs ( tot i que no s'ha pogut comprovar, al no poder-hi accedir).

La façana est, no presenta cap element destacable, solament una edificació annexa que possiblement sigui un cup de vi.

L'altre edifici, també de grans dimensions, se situa a l'est del nucli de Santa Càndia. Actualment està en procés de restauració, però fins no fa gaires anys els elements constructius eren els mateixos que l'altre edifici.

Consta de planta baixa i dues plantes de pis. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra, i a diferència de com era originalment ( arrebossat), ara són a pedra vista. La coberta és a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab.

Exceptuant la façana nord, a totes cal destacar-hi grans finestrals. Els elements més interessants es troben a la façana sud, la que dóna al pati interior. En aquesta hi podem observar dues grans entrades a la planta baixa amb arc de rajol, i dues finestres bessones amb arc de mig de rajol a cada lateral de la façana. De la segona planta de pis, surt una escala d'obra que arriba fins al pati ( desconeixem si originalment n'hi havia una, o s'ha fet actualment pels nous usos de l'edifici). Cal esmentar, que a la façana nord, hi trobem un cos adjunt que forma part de l'edifici.

Entre aquests dos edificis, hi trobem el pati tancat per murs i diferents edificacions annexes, entre elles un cup de vi.

## Història

Es poca la informació documental que es troba d'aquest edifici. En el mateix indret, s'esmenta al 1400, el Mas de Santa Cana. Segles després ens torna a sortir referenciat, i ja amb el nom actual, Morey. Cal Morey, es convertí en un hostal fins ben entrat el segle XX. En ple segle XXI, tornarà a tenir uns usos similars als que va tenir en el passat, ja que s'hi esta construint un allotjament rural.

