



Parés

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament A 150 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 4'650

Coordenades:

Latitud: 42.05451
Longitud: 2.16568
UTM Est (X): 430962
UTM Nord (Y): 4656165

Classificació

Número de fitxa 08201 - 22
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 004A00006
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dc., 24/09/2008 - 02:00

Descripció

Parés està situada en un punt lleugerament elevat sobre el pas de l'anomenat torrent de Prats, al nord d'un revolt pronunciat de la carretera BV-4608.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal rectangular de planta baixa i primer pis, fruit de diverses ampliacions. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra bisellada i maó, i una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat i una finestra emmarcada amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra treballada.

La façana oest mostra dos cossos diferenciats, el de l'esquerra adossat al nord compta amb el nivell de teulada lleugerament més alt. El cos original no conté obertures a nivell de planta baixa i al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó. El cos adossat al nord compta amb un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta, diverses obertures tapiades també a nivell de planta baixa i una finestra reformada al primer pis.

La façana nord conté una finestra emmarcada amb maó actualment tapiada a la planta baixa i dues finestres al primer pis, una de les quals balconera, emmarcades amb maó.

La façana est té una estructura adossada al davant, actualment enrunada. Pròpiament a la façana s'observa, en el cos original, una finestra reformada i una porta emmarcada amb maó a nivell de planta baixa i cinc finestres al primer pis, tres de les quals emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra treballada.

