



Mas d'En Sol

Santa Maria de Miralles

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Al centre del terme, entre Mas Retou i les Planes de Ca l'Erzet, al vessant S de Serra de Boscarró
Emplaçament	Des del camí de les Planes de Ca l'Erzet (que surt de la C-37) i seguint cap el mas Ratou
Alçada:	560
Coordenades:	
Latitud:	41.50728
Longitud:	1.51186
UTM Est (X):	375808
UTM Nord (Y):	4596141

Classificació

Número de fitxa	08257 - 130
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	En ruïnes. Durant el 2015 està sent objecte de rehabilitació
Protecció	Inexistent
Observacions protecció:	Projecte de Catàleg de Masies fitxa 29
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad. 08257A00700017
Autoria de la fitxa	F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa:	dc., 01/04/2015 - 02:00

Descripció

Petit mas força enrunat, en procés de rehabilitació per a usos residencials. Té forma rectangular amb una orientació N-S amb una lleugera desviació SO-NE, amb façana i entrada principal al SE, pràcticament a migdia. La coberta, parcialment esfonsada, és a doble vessant, en direcció N-S amb el carener paral·lel a la façana principal. L'edifici presenta planta baixa i pis. Els paraments, arrebossats, són de pedra irregular, amb un acabat molt pobre i amb cantoneres senzilles i poc treballades. La porta principal, a la façana meridional, és estreta i presenta un arc rebaixat de maons. La finestra del costat i les dues de la planta pis són quadrades, obertes al parament, sense brancals. L'edifici presenta dos petits cossos afegits a la part SO, a l'esquerra de la porta principal. El més oriental està cobert amb teula amb una única vessant cap al NE. A la paret SO hi ha altres afegits, que semblen corrals. En un hi ha un dipòsit quadrangular soterrat. A l'exterior s'observa, prop de la casa, a l'oest, un cup circular de vi recobert internament amb cairons vidrats, ensorrat parcialment. A la part SO de l'edifici hi són visibles les accions de restauració en curs (paviment i teulada)

Història

Aquest edifici va quedar abandonat i enrunat després d'uns luctuosos successos ocorreguts a la casa, escenari d'un terrible assassinat (un parricidi), molts anys enrera. La casa, ja en ruïnes, va ser objecte d'un intent no reeixit de recuperació per part d'uns llogaters. La casa va romandre novament en abandó fins que a l'any 2014 la nova propietat ha iniciat obres de rehabilitació.

Bibliografia

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016

