



Paret d'en Ratés

Santa Susanna

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Sot d'en Pomero
Emplaçament Camí de la riera de Santa Susanna.
Alçada: 16

Coordenades:

Latitud: 41.64156
Longitud: 2.70418
UTM Est (X): 475364
UTM Nord (Y): 4610023

Classificació

Número de fitxa 08261-11
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Restaurada i musealitzada l'estiu de l'any 2009
Protecció Legal
Observacions protecció: BCIL. Acord Consell Comarcal del Maresme (16/9/2008)
Número inventari Si: IPA 37584
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08261A006000850000AK
Fitxes associades:
[Torre de Can Ratés](#)
[Can Ratés](#)
Autoria de la fitxa Marc Bosch de Doria

Descripció

Canalització d'aigua d'uns 195 m de llargada, paral·lela al camí de la riera de Santa Susanna. Està composta per una conducció de ceràmica, de 22 cm de diàmetre i l'interior amb vidrat marró, al damunt d'un mur d'uns 50 cm d'amplada fet de pedres irregulars i maons lligats amb morter de calç. A l'extrem sud de la canalització es conserva un dels pous, que és de base quadrada i està fet de maons lligats amb morter de calç i està cobert per una petita cúpula també de maons. Aquesta estructura feia de sifont per creuar la riera. A dins la riera encara s'observa part del pou de la banda oest.

Observacions:

També coneguda com a Canalització d'en Ratés. Segons l'associació Santa Susanna Orígens i Memòria, la captació d'aigua es feia a la riera de Santa Susanna, més o menys a l'emplaçament de l'actual subestació elèctrica ubicada al Veïnat. Des d'aquest indret la conducció era soterrada per una mina fins a la finca de can Creus, on devia creuar la riera i esdevenia una conducció vista.

Història

La conducció va ser construïda per encàrrec de Josep Ratés que va adquirir el mas Poch (actual mas Ratés) cap a l'any 1860. El Sr. Ratés va convertir el mas en una casa senyorial i va fer construir un llac d'esbarjo. L'aigua necessària per la finca, les terres i un molí hidràulic provenia d'una deu situada a un quilòmetre i mig en direcció nord. La conducció també aportava aigua a safarejos d'altres masies. La resta de la canalització anava soterrada i disposava de diversos sifons per salvar desnivells del terreny. La canalització va deixar de funcionar a la dècada de 1960. L'any 2007 una màquina excavadora, que treballava en el soterrament de cables elèctrics que provenien de la subestació del Veïnat, va malmetre una part de la paret, fet que va motivar la seva catalogació com a BCIL i s'ha restaurat.

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Santa Susanna (El Maresme). Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.

MASSONS, J.M. (2000). Història de la vila de Santa Susanna. Ajuntament de Santa Susanna: Santa Susanna.

Paret d'en Ratés. L'agricultura de regadiu al segle XIX (tríptic). Ajuntament de Santa Susanna: Santa Susanna (2009)

Santa Susanna Orígens i Memòria (SSOM) (2008). "La Paret d'en Ratés". Butlletí d'Informació i Divulgació, núm. 1. Santa Susanna, p.4-5

Santa Susanna Orígens i Memòria (SSOM) (2008). "Un pas endavant". Butlletí d'Informació i Divulgació, núm. 2. Santa Susanna, p.6

Santa Susanna Orígens i Memòria (SSOM) (2009). "La restauració de la Paret d'en Ratés". Butlletí d'Informació i Divulgació, núm. 5. Santa Susanna, p.4-5

Santa Susanna Orígens i Memòria (SSOM) (2009). "Inauguració de la restauració de la Paret d'en Ratés". Butlletí d'Informació i Divulgació, núm. 6. Santa Susanna, p.3

<http://ssom-santasusanna.blogspot.com>

www.stasusanna.org

www.stasusanna-online.com

