



Cal Foc Encès

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Carretera N-II km 536. Argençola
Emplaçament	Passat el pont d'Argençola, a l'esquerra fins arribar a la tanca. Es continua el camí fins arribar.
Alçada:	555

Coordenades:

Latitud:	41.61968
Longitud:	1.45128
UTM Est (X):	370976
UTM Nord (Y):	4608709

Classificació

Número de fitxa	08008 - 151
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Restringit
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	001202800CG70G0001FW
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa:	dg., 15/05/2011 - 02:00

Descripció

Es troba situada a l'altre costat de la N-II a la l'alçada del km 537. Consta actualment de tres cossos on es troben l'habitatge i el molí, i de diferents construccions annexes. Les construccions son alçades amb petits carreus de pedra disposats horitzontalment. L'habitatge primitiu és el del molí, situat al centre del conjunt. Els elements més destacats es troben a la façana nord-oest, on s'observen diferents finestres amb ampit de pedra. A la part inferior hi trobem l'entrada rectangular amb una gran llinda de fusta,. Aquesta entrada s'hi accedeix per unes escales de pedra ben treballades. A l'interior de l'edifici hi destaca una gran volta de canó on hi trobem l'estructura del molí. En aquest espai s'hi troben unes escales de pedra que porten a una estança superior. Destacar-hi també l'existència d'una pica de pedra. Finalment, esmentar que el paviment es de terra.

L'habitatge situat al nord-est del conjunt, te la façana d'ingrés en aquesta mateixa orientació. Presenta una entrada senzilla a la planta de pis, i diverses finestres repartides per la façana. A la façana nord-oest, cal destacar-hi una finestra amb ampit, i un contrafort. A la façana sud-oest, amb contacte amb el molí, hi trobem el celler, amb una lleugera volta de canó. A l'entrada hi ha una llinda amb la data de 1933. A la façana sud-est, s'observen algunes finestres bastant senzilles, així com marques de construccions enderrocades. Com a element curiós, trobem dos arcs rebaixats bessons, que connectaven l'edifici amb un altre, avui en dia enderrocats,

Cal esmentar que s'hi estan fent obres, actualment aturades al sector més del sud.

A l'entorn hi trobem diverses naus i bosc,.

Observacions:

S'estan fent unes obres al sector oest.

Història

Es desconeix amb precisió la història de Cal Foc encès, no s'esmenta en cap documentació consultada, amb aquest nom. Es coneix que va funcionar fins a inicis del segle XX, i que rebia l'aigua a través d'una llarga sèquia que tenia la resclosa sota de la caseta de l'indret anomenat les Lloses.

