



Can Misserprats (Can Belluguins)

Argentona

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Veïnat de Pins. Ctra. B-501, connexió amb C-1415.
Emplaçament Prop de la carretera qye va a Dosrius

Coordenades:

Latitud: 41.57865
Longitud: 2.38982
UTM Est (X): 449134.08
UTM Nord (Y): 4603175.54

Classificació

Número de fitxa 08009 - 212
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVII-XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: En total abandonó.
Protecció Legal
Tipus de protecció: Inexistent
Observacions protecció: BCIL (14.10.87) PGM 1987
Número inventari Sí IPA: 19/8323
Generalitat i altres inventaris
Accés Díficil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 002A09000
Autoria de la fitxa Anna Soteras i March / ACTIUM

Descripció

Edifici de planta baixa i dues plantes pis, amb construccions annexes. Planta de tres cossos paral·lels a façana, dos d'ells utilitzats com a celler i el restant com a accés a la vivenda, amb portal i escalinata. Les plantes superiors ocupen només els dos cossos posteriors, ja que existeix una terrassa al cos de façana, realitzada a posteriori, enderrocant part de l'edifici antic, que podríem englobar dins del tipus III de Bonet i Garí. En la part del celler s'observen en molt bon estat dues arcades de pedra que separen les dues naus, antigament cobertes per voltes apuntades, com es pot apreciar per les pedres que marcaven l'arrencada dels arcs en les cantonades. Portal presidit pel relleu del patró de la casa, indicant una relativa rellevança de la casa. Actualment, aquest relleu, de pedra tova, està totalment desfigurat, fent il·legible qualsevol detall.

Observacions:

L'estil de les finestres i portals amb llindes de pedra motllurada ens poden situar l'edifici pels volts del segle XVII. Al'interior es conserva la premsa de vi de fusta, en molt mal estat. La finca disposava d'un pou, una mina, de la qual se'n conserva part de la llinda i brancals de pedra treballada, i dos safarejos, l'un a la banda de darrera de la casa i l'altre a mig camí entre l'edificació i la carretera de baix. També s'ha pogut observar una mena de font en el camí que passa per davant de la casa, actualment mig derruïda.

Història

Es creu que durant un temps es podia haver tractat d'un convent.

Bibliografia

BONET I GARÍ, LL. I col. (1983) Les masies del Maresme. Estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins, Ed. Montblanc-Martín. C.E.C. Barcelona. VINYALS, Josep i PADRÓS Pep i col. "Les Fonts d'Argentona" Ajuntament d'Argentona i Conselleria d'Urbanisme de Barcelona, 1982 SUBINÀ, Enric; CALVO, Oriol; LLADÓ, Francesc; LLADÓ, Julià; FARELL, David. "Les masies d'Argentona", Fonts, 8. Octubre 2001, pp. 11-15

