



## Cal Ros

Calonge de Segarra

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Cal Ros. Calonge de Segarra. 08281. Calonge de Segarra
<b>Emplaçament</b>	Situada a la pista asfaltada de Calonge a Sant Pesselaç. Passat el cementiri a l'esquerra. Indicada.
<b>Alçada:</b>	581
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.76172
<b>Longitud:</b>	1.48925
<b>UTM Est (X):</b>	374416
<b>UTM Nord (Y):</b>	4624424

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08036 - 34
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Conjunt arquitectònic
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XIX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	Ha estat restaurada en el darrers anys, adaptant-la als nous usos de turisme rural.
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Residencial
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	000503100CG72C0001JM
<b>Autoria de la fitxa</b>	Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dc., 19/06/2013 - 02:00

### Descripció

Conjunt arquitectònic format per l'edifici principal que tenia funcions d'habitatges, i altres annexos que tenien funcions agrícoles i ramaderes. Actualment es troba restaurada i serveix d'habitatge per la família que hi resideix, però també com a casa de turisme rural.

L'edifici principal se situa al centre del conjunt, és de planta rectangular i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra, disposats horitzontalment. La coberta és a dues vessants (est-oest) amb teula àrab.

La façana d'ingrés se situa al sud, i presenta una entrada senzilla amb brancals fets amb carreus ben treballats i llinda de pedra. Aquesta entrada ve precedida per unes escales de pedra de tres graons. Les finestres que trobem a les plantes superiors, són amb brancals i llinda de pedra, i amb ampit pronunciat. La façana est, es troba coberta per una edificació annexa, de construcció posterior a l'edifici principal. Aquesta, presenta també planta baixa, planta de pis i golfes. Està arrebossada, deixant a la vista solament els carreus de pedra de les cantoneres. A la planta superior hi podem trobar una petita terrassa coberta. A la façana sud d'aquesta edificació hi trobem un rellotge de sol. La façana nord, es troba arrebossada, i solament són visibles els carreus de les cantoneres. Té una petita edificació adjunta, que serveix com una entrada posterior a la casa.

Adjunt en un extrem de la façana principal trobem un edifici que havien estat les quadres, i que ara s'ha habilitat com habitatge. Consta de dues plantes. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra, disposats horitzontalment. La façana d'ingrés se situa la façana est, i presenta una entrada amb escarser. A la resta de la planta baixa hi trobem tres finestres. I, la planta superior tres balcons i un gran finestral amb arc escarser. Tant les finestres com els balcons tenen brancals i llinda de pedra. A la façana sud, també hi trobem finestres seguint el mateix patró que les de la façana principal. Cal destacar el pou quadrat que hi en aquesta façana.

L'entorn és caracteritzat per camps de conreu i boscos.

### **Observacions:**

Actualment tot i ser la residència habitual dels seus propietaris, també és una casa de turisme rural.

## **Història**

És una masia de mitjans del segle XIX. Fins a les darreries del segle XX la masia no va disposar de llum elèctrica ni d'aigua corrent. La llum fins els anys 60 era a base de llum de carburo o be llum d'oli. L'aigua pel consum de casa provenia de la de la cisterna que hi ha al costat de l'antiga cuina, i per els animals feien servir l'aigua de la cisterna de l'era.

En el transcurs dels anys, la masia ha sofert diversos canvis, poc a poc es varen fer estances noves per poder-les adaptar a la nova activitat de l'agroturisme, que es va iniciar en l'any 2000 restaurant la pallissa i el graner també per aquesta finalitat.

## **Bibliografia**

### **Enllaços d'interès:**

<http://agrocalros.blogspot.com.es/>

