



Església parroquial de Sant Hilari

Vilanova del Camí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Carrer Major, 97
Alçada: 304

Coordenades:

Latitud: 41.57144
Longitud: 1.63945
UTM Est (X): 386568
UTM Nord (Y): 4603089

Classificació

Número de fitxa 08302 - 9
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Ibèric
Segle XIX
Any 1803
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: POUM "Clau 5d" "Elements històrics, artístics o naturals".
Número inventari Sí (P.A. 6136)
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Religios
Titularitat Privada
Titular: Parròquia de Sant Hilari de Vilanova del Camí. Bisbat de Vic
Autoria de la fitxa Miquel Gea Bullich
Data de registre de la fitxa: dv., 27/11/2015 - 01:00

Descripció

Edifici d'estil neoclàssic que consta d'una nau única amb vuit capelles laterals, sis de les quals són d'iguals dimensions i les dues restants més petites, una d'elles dedicada a baptisteri. Compta amb absis poligonal a la testera. Té coberta de teules de dos aiguavessos. La nau principal compta amb volta de canó emblanquinada amb cinc arcs torals pintats de color gris. Compta amb un atri.

Exteriorment hi destaca el campanar, situat al costat SW, de planta quadrangular a la base per esdevenir en la part superior octogonal.

La façana principal és llisa i hi destaca l'accés al temple format per una portalada amb rosassa situada al damunt emmarcada entre dues columnes.

Els murs són de maçoneria amb acabat arrebossat.

Història

L'actual església de Vilanova del Camí fou erigida l'any 1803 i beneïda l'any 1805. Ocupa el mateix indret que una capella anterior ja documentada l'any 1300 i que el 1779 deixà de ser sufragània de la parròquia de la Pobla de Claramunt per esdevenir parròquia independent.

Fins el 1937 pertangué al Bisbat de Barcelona d'on fou segregada per incardinar-se al Bisbat de Vic.

Durant la Guerra Civil patí destrosses diverses, com la destrucció del retaule major i imatges de les capelles laterals. Durant aquest conflicte bèl·lic sembla que l'edifici fou utilitzat com a fàbrica de municions.

L'any 1994 fou objecte d'una restauració la façana i el campanar de l'església. Aquesta restauració posà a la vista les pedres treballades que formen els angles del campanar, pedres que en aquell moment restaven amagades per l'arrebossat.

