



Comelles

Castellnou de Bages

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Al NO de la urbanització de Les Pinedes i a l'O de la riera de Bellver
Emplaçament Cal agafar el trencall que trobem a mà dreta després de Vilatorrada, tocant a la riera de Bellver

Coordenades:

Latitud: 41.8224
Longitud: 1.81269
UTM Est (X): 401396
UTM Nord (Y): 4630739

Classificació

Número de fitxa 08062 - 19
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: La teulada comença a ensorrar-se i l'interior es troba molt degradat
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 011A00004

Fitxes associades:

[Barraques de vinya del camí a Comelles](#)

Autoria de la fitxa Laura Llorens Travé i Jordi Tornés Bes
Data de registre de la fitxa: dt., 23/01/2007 - 01:00

Descripció

Masia de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener paral·lel al frontis, de manera que la casa pertany al tipus I, segons la classificació de Danés i Torras. L'edifici, de tres crugies, està orientat a xaloc i presenta un cos annexat a gregal amb la coberta a una vessant, també paral·lela al frontis; de fet, seria una continuació de la façana principal, amb una crugia afegida, però de dimensions inferiors. A ponent trobem un altre cos annexat amb la coberta a una vessant que, curiosament, presenta la inclinació cap al cos original. Finalment, a garbí hi ha un cos annexat que, probablement, servia de corral. Aquest és més baix que la resta de la casa i té diverses obertures. Les tres crugies de la façana principal presenten una distribució simètrica de les obertures. Així, a les crugies laterals trobem un portal a la planta baixa i un finestró al pis, mentre que la crugia central disposa del portal principal, d'arc escarser, i d'una balconada de dos arcs de mig punt i baranes ceràmiques. El cos de gregal té la mateixa distribució que les crugies laterals, conferint, així, una imatge harmònica a tot el frontis. A mestral i a gregal trobem dues finestres al pis. La masia és feta de pedra sense carejar i argamassa, però està totalment arrebossada; probablement de no massa anys enrere. L'interior del mas es troba en mal estat, tot i que conserva alguns elements interessants com un forn de pa, la boixa d'una tina, una pica de pedra, una cuina econòmica i un foc a terra. El celler fou reconvertit en estable.

Història

Fa dècades hi vivia la família del Joan Esquius Arnau, que es dedicaven a criar xais. Més endavant s'instal·laren a Santpedor on muntaren una carnisseria. La casa fou comprada per l'Antoni Trullàs.

Bibliografia

- AA.VV. (2003). De la balma a la masia: l'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Museu de Granollers.
- AA.VV. (2005). La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració. BRAU edicions. Figueres.
- DANÉS, Josep (1933). "Estudi de la masia catalana". Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII. Barcelona.
- FERRER, Llorenç (1996). Masies i cases senyorials del Bages. Angle editorial. Manresa.
- FERRER, Llorenç (2003). Masies de Catalunya. Angle editorial. Manresa.
- VILA, Marc Aureli (1980). La casa rural a Catalunya. Edicions 62. Barcelona.
- VILA ROVIRA, Pere (1991). Recull Històric. Castellnou de Bages. Ajuntament de Castellnou de Bages.



