



## El Reixagó

Olost

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** Sector oest del terme municipal  
**Emplaçament** A 1600 metres per pista forestal de la carretera BV-4405, punt quilomètric 2'700

### Coordenades:

**Latitud:** 41.9971  
**Longitud:** 2.0746  
**UTM Est (X):** 423357  
**UTM Nord (Y):** 4649868

### Classificació

**Número de fitxa** 08149 - 24  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Notes de conservació:** Reformada modernament.  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Majó Grau Agrícola SLU. Ctra. Cardona, 91 1r 2ª. 08241. Manresa  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 21/02/2008 - 01:00

### Descripció

El Reixagó està situat en un punt lleugerament elevat a l'est del pantà de la Gavarresa i al sud-oest de Rexach.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal, fruit de diverses ampliacions, de planta baixa i primer pis, i diversos cossos adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant ampliacions. La majoria d'obertures estan emmarcades amb pedra treballada, tot i que només algunes conserven l'emmarcament original. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud-est, conté un portal emmarcat amb pedra bisellada amb l'anagrama IHS inscrit a la llinda, tot i que molt erosionat, i dues finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat i l'altra amb pedra treballada. La meitat esquerra de la façana té adossat un cos que forma una terrassa a nivell de primer pis, a la que s'accedeix a través de dos accessos. Aquest cos té totes les obertures emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. Més a l'esquerra encara hi ha un altre cos adossat, en aquest cas amb les obertures emmarcades amb maó.

La façana sud-oest conté únicament una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada tapiada i dues finestres emmarcades amb pedra treballada al primer pis.

La façana nord-oest conté a nivell de planta baixa dos portals i una finestra emmarcats amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra treballada.

La façana nord-est conté cinc finestres emmarcades amb pedra treballada a nivell de primer pis, la central de les quals situada en un nivell lleugerament superior.

Envolten la masia nombroses estructures d'usos agropecuaris, la majoria de les quals han estat construïdes modernament.

