



Costa Xica

Olost

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector nord-oest del terme municipal
Emplaçament A 1100 metres per pista forestal de la carretera B-432, punt quilomètric 9'200

Coordenades:

Latitud: 41.99632
Longitud: 2.0494
UTM Est (X): 421269
UTM Nord (Y): 4649805

Classificació

Número de fitxa 08149 - 39
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Barroc Popular
Segle XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Algunes parts de l'edifici amenacen ruïna i l'entorn es troba ple de deixalles.
Protecció Legal
Observacions protecció: Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 009A00004
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dt., 26/02/2008 - 01:00

Descripció

La Costa Xica està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall de la riera Lluçanès, al nord-oest de la Sala i al sud de Bojons.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum central de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra, parcialment arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades, i diversos cossos i estructures adossats al voltant. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada al sud, conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un portal d'arc deprimat convex emmarcat amb pedra bisellada i que actualment es troba tapiat. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra treballada. A l'esquerra de la façana hi ha un cobert adossat i a la dreta hi ha diverses estructures adossades en paral·lel seguint la línia de la façana principal.

La façana oest conté un cobert adossat. A nivell de planta baixa hi ha una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada, al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i a les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb brancals de maó i llinda de fusta.

La façana nord conté únicament tres finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada.

La façana est, parcialment coberta d'heura, conté una estructura adossada bastida parcialment amb obra vista que forma un porxo a nivell de primer pis. A pocs metres d'aquesta façana hi ha diverses estructures adossades, delimitant una esplanada davant la façana principal. La primera d'aquestes estructures, de grans dimensions i bastida amb murs de maçoneria de pedra, es troba actualment molt malmesa.

