



## Cal Talabart

Olost

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** c. Font, 3. Nucli urbà d'Olost. Olost

### Coordenades:

**Latitud:** 41.98484  
**Longitud:** 2.09024  
**UTM Est (X):** 424638  
**UTM Nord (Y):** 4648493

### Classificació

**Número de fitxa:** 08149 - 129  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Modern Barroc Popular  
**Segle:** XVIII  
**Estat de conservació:** Regular  
**Notes de conservació:** La casa no s'ha reformat en les últimes dècades i presenta diversos elements estructurals en mal estat.

**Protecció:** Inexistent

**Accés:** Fàcil

**Ús actual:** Sense ús

**Titularitat:** Privada

**Titular:** Ref. cad.: 38904DG2448N

**Fitxes associades:**

[Nucli d'Olost](#)

**Autoria de la fitxa:** Jordi Compte i Marta Homs

**Data de registre de la fitxa:** dl., 03/03/2008 - 01:00

### Descripció

Cal Talabart és una casa situada al carrer de Sant Adjutori, en la carena que porta fins a l'ermita de Sant Adjutori, en la part més elevada del nucli urbà d'Olost.

Es tracta d'un casa de mitjanes dimensions, situada al costat est del carrer, on només es troben dues cases. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades. Consta de planta baixa, primer pis i golfes i té la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada a l'oest i al carrer, conté a nivell de planta baixa una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, un portal d'arc rebaixat emmarcat amb brancals de pedra motllurada i llinda de maó i una finestra emmarcada amb pedra motllurada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, un balcó emmarcat amb pedra motllurada i una finestra emmarcada amb pedra motllurada, quedant entre aquestes dues últimes obertures, una capelleta integrada al mur, emmarcada amb monòlits de pedra treballada i amb la data de 1765 inscrita sobre l'arc de mig punt que forma. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra motllurada i ampit motllurat molt erosionat.

La façana sud conté únicament una finestra emmarcada amb pedra treballada a nivell de primer pis.

La façana est conté diverses estructures adossades bastides amb obra vista. A nivell de planta baixa s'observa un portal i una finestra emmarcats amb pedra treballada, al primer pis un portal emmarcat amb pedra treballada que dona accés a una terrassa, i dues finestres emmarcades amb pedra treballada a les golfes.

Finalment la façana nord està completament adossada a la casa que la precedeix en el carrer de Sant Adjutori.

### **Observacions:**

La casa també és coneguda com a "cal Misses".

