



El Molí, la nau i la bassa

Palau-solità i Plegamans

Ubicació

Comarca: Vallès Occidental
Lloc/Adreça: Camí del Molí, 45-47, 08184 Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

Latitud: 41.59084
Longitud: 2.17596
UTM Est (X): 431319
UTM Nord (Y): 4604677

Classificació

Número de fitxa: 08156 - 67
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Conjunt arquitectònic
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Legal
Observacions protecció: Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 1.03. BPIM.
Número inventari: Sí, IPA.: 32801.
Generalitat i altres inventaris:
Accés: Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
Titular: 1450807DG3015N0001XK
Autoria de la fitxa: Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte
Data de registre de la fitxa: dj., 14/06/2001 - 02:00

Descripció

Es tracta d'un conjunt arquitectònic que es compon de dues edificacions i una bassa.

L'edifici principal anomenat "el Molí", consta de planta baixa i un pis. Al costat dret de la façana principal hi havia un antic molí d'aigua, avui parcialment desaparegut, del que probablement es conserven restes al soterrani. Aquesta edificació ha sofert diferents modificacions i ampliacions al llarg del temps i no conserva el seu aspecte original.

Davant de la casa, es troba la segona edificació (de mitjans del segle XIX), anomenada "el Magatzem" o "la Nau".

Aquest edifici que és de planta baixa rectangular, conserva el seu aspecte original amb murs de maçoneria de pedra.

Antigament tenia petites construccions annexes però, actualment, han desaparegut per manca de manteniment, i es troben totalment en runes.

En la part posterior del Molí, hi ha una bassa d'aigua realitzada de maçoneria, en força mal estat. En l'actualitat encara es poden observar les diferents parets d'aquesta bassa entre la malesa. Aquesta bassa servia per acumular l'aigua, que provenia del rec i de la canalització, realitzada amb parets de maçoneria i coberta amb volta, per tal de fer funcionar el molí.

Possiblement, la casa del Molí originalment era feta de maçoneria i de fang; no obstant, en l'actualitat es troba arrebossada, cosa que fa pensar en una modificació estructural força important del seu estat original.

La nau té una estructura de murs portants de maçoneria de pedra i forjats, amb entrebigats de fusta.

La bassa i la canalització estan fetes de maçoneria.

L'edifici del Molí presenta una coberta inclinada d'una vessant amb teula àrab, de factura contemporània.

En canvi, la nau conserva la coberta original, inclinada a dues vessants, amb teula àrab.

La façana de l'edifici del molí presenta un acabat arrebossat i pintat.

La nau té les façanes amb l'acabat de maçoneria de pedra.

No es té informació de l'estat de conservació de l'interior del Molí.

La nau sembla que es troba en mal estat, principalment a l'interior. Les petites construccions annexes a aquesta nau es troben en runes.

Es poden trobar restes de les moles del molí en el paviment exterior.

Observacions:

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Història

Aquesta construcció era l'únic molí d'aigua potable del poble. Tanmateix, el "Magatzem" també va ser un lloc important, ja que es feien les festes majors i altres celebracions.

Aquesta casa va pertànyer al Marquès de Sentmenat; i quan Quan Francesc Olivé (pare de l'actual propietària), va arribar a la casa ja hi havia el molí. Forma part de les dependències d'una casa de pagès.

Bibliografia

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

