



## Coll Lliscador

Prats de Lluçanès

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** Sector oest del terme municipal  
**Emplaçament** A 500 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 20'400

### Coordenades:

**Latitud:** 42.00658  
**Longitud:** 2.01782  
**UTM Est (X):** 418666  
**UTM Nord (Y):** 4650973

### Classificació

**Número de fitxa** 08171-28  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** La masia es troba en mal estat pel desús en el que ha caigut, ja que només s'utilitza per a usos agropecuaris. L'edifici principal té la teulada en mal estat i els interiors en estat de ruïna.

**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BPU  
**Observacions protecció:** Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tipus de protecció:

**Data aprovació:** Tipològica  
dt., 12/06/2018 - 12:00

**Accés** Fàcil

**Ús actual:** Productiu

**Titularitat** Privada

**Titular:** Ref. cad.: 000000000000000

**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs

**Data de registre de la fitxa:** dl., 27/11/2006 - 01:00

## Descripció

Coll Lliscador és una masia situada a l'anomenat Raval de Prats, a l'oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, en un pla travessat per la carretera BV-4401. Es tracta d'una masia de petites dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i una ampliació de menor alçada adossada al nord-est, ambdós de planta baixa i primer pis. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats a la façana nord-est i en altres panys de paret, i presenta carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. L'edifici principal té adossades, a les quatre façanes, diverses estructures d'ús agropecuari. La façana principal, orientada al sud-est, presenta un cobert que s'adossa a l'edifici entre la planta baixa i el primer pis. A la planta baixa s'hi observen tres portals, un emmarcat amb pedra bisellada, un altre emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de maó pla i una emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta, a més d'una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis s'hi observa un balcó emmarcat amb maó i una finestra emmarcada amb pedra treballada. La façana nord-est té una estructura moderna adossada. A la part visible de la façana, completament arrebossada, no hi ha cap obertura. A la façana nord-oest hi ha adossat un cobert a l'edifici principal, pràcticament a l'altura de la teulada. A la planta baixa presenta un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada i una biga de ferro com a llinda, i una finestra de petites dimensions reformada i emmarcada amb pedra. Al primer pis hi ha una única obertura que originalment era una finestra emmarcada amb pedra treballada però que s'ha reformat com a porta, a la que s'accedeix a través d'unes escales modernes de ferro. La façana sud-oest té una estructura d'obra adossada al davant. La façana presenta únicament una finestra de petites dimensions emmarcada amb monòlits de pedra treballada i ubicada sota teulada.

## Història

Coll Lliscador es troba documentada en una "llibreta de cobranza" de l'any 1844, on hi apareix com a Clot Lliscador. Per tant, s'ha de situar l'origen de Coll Lliscador en la primera meitat del segle XIX, com en moltes altres cases de l'anomenat Raval de Prats.

## Bibliografia

Llibreta de cobranza.1844. Arxiu municipal de Prats de Lluçanès.

