



Cal Masover del Vilar

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament: A 700 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 2'500

Coordenades:

Latitud: 42.06339
Longitud: 2.15095
UTM Est (X): 429753
UTM Nord (Y): 4657163

Classificació

Número de fitxa: 08201 - 38
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle: XVIII
Estat de conservació: Regular
Notes de conservació: Algunes de les estructures que envolten l'edifici es troben en estat de ruïna.
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
Titular: Ref. cad.: 003A00003
Autoria de la fitxa: Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dv., 26/09/2008 - 02:00

Descripció

Cal Masover del Vilar està situada uns metres al sud-est del Vilar de Sant Boi, tancant per l'extrem sud-est el conjunt d'estructures i edificis que envolten la gran masia del Vilar.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i un pis. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb nombroses reformes d'obra vista i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada i amb la data de 1943 inscrita, una finestra emmarcada amb maó i llinda de pedra i un petit portal adovellat amb grans dovelles i amb la data de 1790 junt amb una creu inscrita a la clau. A l'esquerra sobresurt una petita teulada formant un pas cobert que s'estén fins la façana sud. A nivell de primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó i llinda de pedra.

La façana sud té diverses estructures adossades al davant, algunes de les quals en estat de ruïna, i una estructura adossada a l'esquerra amb les obertures emmarcades amb maó. Pròpiament a la façana hi ha una petita eixida a la planta baixa, continuació del pas cobert de la façana principal, i tres finestres emmarcades amb maó al primer pis.

Les façanes oest i nord queden amagades darrera nombroses estructures d'usos agropecuaris de la masia del Vilar. Una part de les estructures està bastida amb murs de maçoneria de pedra i la resta amb obra vista, i algunes es troben en mal estat de conservació.

Observacions:

Actualment la masia també es coneix com el Catllar del Vilar.

