



Moneres

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament A 200 metres de la carretera BV-4608, punt quilomètric 3'000

Coordenades:

Latitud: 42.05956
Longitud: 2.15262
UTM Est (X): 429887
UTM Nord (Y): 4656736

Classificació

Número de fitxa 08201 - 40
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 45101DG3506N
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dv., 26/09/2008 - 02:00

Descripció

Moneres està situada ben a prop del nucli urbà de Sant Boi de Lluçanès, al nord de l'Ajuntament i l'església parroquial i al sud de l'escola municipal i la zona esportiva, al límit nord d'un camp.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i

golfes bastida amb murs de maçoneria de pedra actualment arrebossats i pintats d'un color grogós, amb diverses estructures adossades al voltant. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, tot i que originalment l'orientació era la contrària.

La façana principal, orientada a l'est, ha quedat a la part posterior de l'edifici ja que l'accés principal es fa modernament des de l'oest. La façana conté un volum adossat a la meitat esquerra. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra motllurada i una inscripció molt erosionada a la llinda on hi ha la data de 1725 i una finestra emmarcada amb pedra bisellada, també amb inscripció molt erosionada a la llinda on únicament es reconeix la primera meitat d'una data, concretament 17 - -. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, la de l'esquerra de les quals es troba tapiada i conté una inscripció erosionada a la llinda amb la data de 1792 i una creu. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada.

La façana nord conté tres espitlleres a nivell de planta baixa, dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada, i dues finestres més a les golfes, emmarcades amb monòlits de pedra treballada.

La façana oest conté un cos adossat al davant que forma una petita terrassa a nivell de primer pis i un petit porxo amb escales d'accés a nivell de primer pis, on es troba una porta i una finestra emmarcades amb pedra treballada. A nivell de golfes hi ha una finestra de nova obertura.

La façana sud, conté a nivell de planta baixa dues espitlleres i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i una altra amb pedra bisellada. A les golfes hi ha una petita galeria formada per dues obertures d'arc rebaixat i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la dreta de la façana hi ha un volum adossat, reformat com a habitatge.

Història

L'edificació actual va ser bastida al segle XVIII, com ho testimonien diverses llandes datades a l'edifici, i va ser reformada recentment.

