



## Cal Rossell

Marganell

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** Pla de Roldors  
**Emplaçament** Pel camí de Roldors, seguint per la dreta en les bifurcacions

### Coordenades:

**Latitud:** 41.64395  
**Longitud:** 1.79188  
**UTM Est (X):** 399390  
**UTM Nord (Y):** 4610951

### Classificació

**Número de fitxa** 08242-44  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX  
**Any** 1851  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Pla Especial Urbanístic  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 003A00014  
**Autoria de la fitxa** M.Lloret - Kuanum  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 27/03/2008 - 01:00

### Descripció

Masia que es troba en una zona agrícola envoltada d'altres edificacions rurals. Consta de dos volums adossats, tots dos de planta baixa i dos pisos amb la coberta a dos vessants, que desaigua a la façana principal i posterior. Es troben orientats a garbí, i el que limita amb xaloc és lleugerament superior en alçada que l'altre. Aquest volum té totes les obertures ceràmiques a plec de llibre, trobant-se el portal descentrat i dues finestres en cada pis. A xaloc hi té adossat un cos afegit modernament, de planta baixa i pis, i amb coberta com els volums originals. Pel que fa a l'altre volum, té un portal de pedra carejada amb llinda de pedra col·locada a plec de llibre, i en cadascun dels pisos superiors hi ha una finestra i un finestral amb balcó, tots ells de pedra carejada. A la façana de mestral hi ha un portal i cinc finestres, tres de les quals estan al primer pis, de pedra carejada. A la façana posterior hi ha adossat un porxo. A la façana principal, entre els dos volums, hi ha un rellotge de factura moderna amb la inscripció " 1851 Rosell Si la terra no es mogués no sabries l'hora que és". L'acabat exterior és la pedra vista, excepte el cos modern de xaloc, que combina la pedra vista i l'arrebossat i pintat de color salmó. Dins de la mateixa propietat, a uns 40 metres en direcció gregal, hi ha una altra construcció coneguda com Cal Ventura, que es troba en estat ruïnós i que manté en peu tan sols dos murs. Aquesta presenta obertures de pedra sense carejar, i el parament és de pedra i argamassa, on encara veiem restes de l'arrebossat original. Actualment, s'està reconstruint una part amb maó.

### **Observacions:**

En el moment de fer l'inventari es trobava en procés de restauració.

### **Bibliografia**

AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.

