



## Rectoria de Sant Pau de Pinós

Santa Maria de Merlès

### Ubicació

**Comarca:** Berguedà  
**Lloc/Adreça:** Sector sud del terme municipal  
**Emplaçament** A 200 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 13'250.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.97072  
**Longitud:** 1.95579  
**UTM Est (X):** 413481  
**UTM Nord (Y):** 4647053

### Classificació

**Número de fitxa** 08255 - 48  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Notes de conservació:** S'observa part de l'arrebossat i la tàpia escrostonats i hi ha vegetació que creix als murs.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Altres  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 08/10/2007 - 02:00

### Descripció

La Rectoria es troba situada a la banda nord de l'església de Sant Pau de Pinós, pràcticament a tocar d'aquesta.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular construïda amb murs de maçoneria de pedra i tapia arrebossada i cantonades diferenciades amb maó. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i està formada de planta baixa, un pis i golfes.

La façana principal, orientada a l'oest, presenta un portal d'arc rebaixat al centre emmarcat amb maó.

Adossat al portal i sobresortint perpendicularment hi ha una cisterna construïda amb obra i coronada amb pedra. Flanquegen el portal i la cisterna dues finestres reformades. Al primer pis hi ha dues finestres dues finestres i un balcó central, totes elles emmarcades amb maó. A les golfes, seguint la mateixa disposició d'obertures del primer pis, s'hi obren tres finestres en forma d'òcul emmarcades amb maó.

A la façana sud, que s'orienta a l'església, s'obre una galeria a nivell de golfes amb dues arcades d'arc rebaixat i barana de maó. A la dreta hi ha una finestra amb porticó de fusta. A la resta de la façana s'hi observen algunes finestres tapiades.

A la façana est, pràcticament coberta per vegetació, s'hi poden observar dues finestres al nivell de primer pis.

A la façana nord s'hi obren petites finestres; les tres del primer pis i la de les golfes emmarcades amb maó.

