



Cal Ferrer

Santa Maria de Merlès

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament A 115 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 12'550.

Coordenades:

Latitud: 41.99326
Longitud: 1.97258
UTM Est (X): 414902
UTM Nord (Y): 4649538

Classificació

Número de fitxa 08255 - 103
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Presenta la teulada vella amb bigues i llates de fusta.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 009A00034
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dl., 27/08/2007 - 02:00

Descripció

Cal Ferrer es troba situat a un quilòmetre al sud del nucli de Santa Maria de Merlès, a la riba est de la riera de Merlès.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions.

La façana principal, orientada al sud-est, presenta a la planta baixa un portal d'accés emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada. Aquest portal era l'antic accés principal a l'habitatge. A la banda dreta del portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i un portal modern. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada, la de l'esquerra reconvertida en porta d'accés al primer pis, a la qual s'accedeix a partir d'unes escales d'obra. A les golfes s'hi obren dues obertures de menors dimensions. Annexat a la part esquerra de la façana hi ha un cos d'obra que forma una petita terrassa, en el qual hi ha el forn i les eines de ferrer.

La façana sud-oest presenta a nivell de planta baixa una espitllera i una finestra emmarcada amb maó. Al primer pis s'hi obre una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada i ampit motllurat i una finestra emmarcada amb maó. A l'extrem esquerre s'hi adossa un contrafort.

La façana nord-oest presenta dues finestres a nivell de primer pis, la de l'esquerra emmarcada amb maó i dues obertures a les golfes.

La façana nord-est hi ha adossat un cos d'obra que constituïa un habitatge independent, així com diverses estructures agropecuàries.

Observacions:

L'edifici de cal Ferrer englobava dos habitatges separats: cal Ferrer i cal Escloper, actualment es troben unificats en un de sol.

