



## Cal Ribera

Santa Maria de Merlès

### Ubicació

**Comarca:** Berguedà  
**Lloc/Adreça:** Sector central del terme municipal  
**Emplaçament** A 300 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 12'900.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.99378  
**Longitud:** 1.97313  
**UTM Est (X):** 414948  
**UTM Nord (Y):** 4649596

### Classificació

**Número de fitxa** 08255 - 104  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Contemporani  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 009A00031  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 27/08/2007 - 02:00

### Descripció

Cal Ribera està situat prop de la riera de Merlès, formant un petit nucli amb cal Ferrer i Puigferrat. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i

golfes i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, tot i que en algunes parts hi apareix directament la tàpia, que han estat arrebossats deixant els emmarcaments de les obertures vistos. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada a l'est, té un cos adossat al davant que forma un porxo a nivell de primer pis. A nivell de planta baixa hi ha una porta reformada, una finestra emmarcada amb pedra bisellada amb la data de 1770 inscrita a la llinda i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb un quadrat en relleu a la llinda en el que hi ha una creu i una inscripció molt erosionada. Al primer pis hi ha una finestra reformada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una reconvertida en balcó i l'altra amb ampit motllurat; i a les golfes tres obertures reformades.

La façana nord conté únicament dues obertures, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis i una finestra reformada a les golfes.

La façana oest té un pis menys a causa del marge rocós en el que es troba adossat la masia. Únicament hi ha tres finestres reformades, totes situades a nivell de primer pis.

La façana sud té una estructura adossada a nivell de planta baixa. En aquesta façana només hi ha una obertura emmarcada amb maó a nivell de primer pis.

Pocs metres davant la façana principal, hi ha un pou de planta rectangular bastit amb maó vist.

