



## Rectoria de Sant Martí

Santa Maria de Merlès

### Ubicació

**Comarca:** Berguedà  
**Lloc/Adreça:** Sector central del terme municipal  
**Emplaçament** A 850 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'100.

### Coordenades:

**Latitud:** 42.00118  
**Longitud:** 1.98293  
**UTM Est (X):** 415770  
**UTM Nord (Y):** 4650408

### Classificació

**Número de fitxa** 08255 - 114  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern  
**Segle** XVII  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic

### Fitxes associades:

[Sant Martí de Merlès](#)

**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 27/08/2007 - 02:00

### Descripció

La rectoria de Sant Martí de Merlès es troba adossada a l'oest de l'església que li dóna nom, dins la vall de la riera de Merlès i al marge est d'aquesta.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats i carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud, presenta a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada amb la llinda reformada. Al primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, i a les golfes una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra i una galeria construïda modernament.

La façana oest té un nivell més a causa del desnivell sobre el que s'assenta l'edifici, i s'hi observen trams dels murs de càrrega on ha caigut l'arrebossat i altres on hi ha la tàpia vista. A nivell de soterrani hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada i dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. A la planta baixa hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i al primer pis, un balcó reformat i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la part esquerra de la façana l'edifici fa un queixal on s'observen cinc obertures, dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa, una finestra reformada i una emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a les golfes.

La façana nord està dominada per un cos que sobresurt a la part dreta formant una eixida a nivell de primer pis. A la planta baixa hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis, una finestra emmarcada amb pedra treballada, dues finestres reformades, i una porta emmarcada amb pedra bisellada que dóna accés a l'eixida, sustentada amb dos esvelts pilars de pedra bisellada. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada.

Finalment, la façana est queda adossada completament a l'església de Sant Martí de Merlès.

