



Rectoria de Sant Martí

Santa Maria de Merlès

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament A 850 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'100.

Coordenades:

Latitud: 42.00118
Longitud: 1.98293
UTM Est (X): 415770
UTM Nord (Y): 4650408

Classificació

Número de fitxa 08255 - 114
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Fitxes associades:
[Sant Martí de Merlès](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dl., 27/08/2007 - 02:00

Descripció

La rectoria de Sant Martí de Merlès es troba adossada a l'oest de l'església que li dóna nom, dins la vall de la riera de Merlès i al marge est d'aquesta.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats i carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud, presenta a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada amb la llinda reformada. Al primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, i a les golfes una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra i una galeria construïda modernament.

La façana oest té un nivell més a causa del desnivell sobre el que s'assenta l'edifici, i s'hi observen trams dels murs de càrrega on ha caigut l'arrebossat i altres on hi ha la tàpia vista. A nivell de soterrani hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada i dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. A la planta baixa hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i al primer pis, un balcó reformat i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la part esquerra de la façana l'edifici fa un queixal on s'observen cinc obertures, dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa, una finestra reformada i una emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a les golfes.

La façana nord està dominada per un cos que sobresurt a la part dreta formant una eixida a nivell de primer pis. A la planta baixa hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis, una finestra emmarcada amb pedra treballada, dues finestres reformades, i una porta emmarcada amb pedra bisellada que dóna accés a l'eixida, sustentada amb dos esvelts pilars de pedra bisellada. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada.

Finalment, la façana est queda adossada completament a l'església de Sant Martí de Merlès.

