



## Cal Domingo

Santa Maria de Miralles

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Sud del terme, al Km. 48 de la carretera C-37  
**Emplaçament** A 50 m. de la carretera C-37 als voltant Km. 48. Un camí a la dreta  
**Alçada:** 520

### Coordenades:

**Latitud:** 41.48893  
**Longitud:** 1.51199  
**UTM Est (X):** 375784  
**UTM Nord (Y):** 4594104

### Classificació

**Número de fitxa** 08257 - 30  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Conjunt arquitectònic  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Abandonat  
**Protecció** Inexistent  
**Observacions protecció:** Projecte de Catàleg de Masies fitxa 52  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. Cad.: 000602000CF79D/08257A00909501  
**Autoria de la fitxa** F. Xavier Menéndez  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 21/05/2014 - 02:00

### Descripció

Masia de planta quadrada, composta de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal, a migdia. Presenta una porta central en arc de mig punt amb carreus careners i dovelles. Les dovelles de la porta conserven encara la pintura blava. El balcó central amb llosana de pedra es superposa a l'arc adovellat. La façana es completa amb dues finestres més a la planta pis, sense decorar, i petits finestrons en planta baixa i golfes. La façana presenta també un rellotge de sol, sobre un rectangle arrebossat que sobresurt. El parament es de pedruscall irregular, i conserva parcialment l'arrebossat.

Davant la façana hi ha un pati totalment tancat, al que s'accedeix per una porta de fusta. Al pati, a l'esquerra de l'entrada, hi ha un pou, i a la dreta, un galliner. A l'esquerra, hi ha un annex amb coberta a doble vessant. La tanca exterior que rodeja el pati i continua rodejant els edificis ha estat restaurada.

Al voltant de l'edifici principal, hi ha un seguit d'edificacions: el cobert esmentat, un segon cobert a una vessant, un pati, un edifici modern i una quadra, amb un seguit d'espais de comunicació tancats a l'aire lliure. La quadra, de planta quadrada, conserva la coberta original (a una vessant, amb un pendent bastant pronunciat), amb bigues de fusta amb dues entrades, i amb una gran pilastra central. En un dels coberts, a la part posterior de la masia, es poden veure dos cups circulars de parets de cairons vidrats que han estat retallats per tal de convertir l'espai en corral.

Les teulades presenten moltes pedres per assegurar les teules.

### **Observacions:**

A la sala de la masia, hi ha una fornícula que al seu dia va albergar una verge del Roser.. Alzina monumental (fitxa 90) a l'entorn

## **Història**

Apareix al Nomenclàtor de 1860 com a Can Domingo. Apareix en el mapa Almera/Brossa de 1900 (com a C.Domingo) i en el mapa IGE 1914 (com a Cal Domingo). Dedicada, tal com palesen diferents elements conservats (cellers, cups, premses, botes, etc.) a la producció vitivinícola. També produïa cereal.

## **Bibliografia**

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016

