



## Molí del Puig

Sobremunt

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** Sector oest del terme municipal  
**Emplaçament** A 1650 metres per pista forestal de la carretera BV. 4601, punt quilomètric 18'460.

### Coordenades:

**Latitud:** 42.02207  
**Longitud:** 2.14943  
**UTM Est (X):** 429582  
**UTM Nord (Y):** 4652577

### Classificació

**Número de fitxa** 08271 - 36  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Contemporani  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** El molí no conserva la teulada i alguns dels murs de càrrega estan coberts de vegetació.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. Cad.: 08271A003000120000HA  
**Fitxes associades:**  
[El Puig](#)  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 11/12/2008 - 01:00

## Descripció

El molí del Puig està situat pocs metres a l'oest de la riera de Sorreigs i al nord del rec del Puig, al sud-est del Puig i a l'oest de Reixac, en una zona on la riera queda tancada a l'est per un cingle rocós i forma prats herbats en el seu llit.

Es tracta d'un molí de mitjanes dimensions en estat de ruïna. Està format per un sol volum, amb la bassa adossada al nord-oest, i bastit amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. Consta de dos nivells i originalment estava coronat amb una teulada d'una vessant, actualment inexistent.

La façana principal, orientada al sud, mostra el volum del molí a la dreta i la bassa adossada a l'esquerra, de forma allargada, bastida amb alts murs de maçoneria de pedra i amb dues petites obertures a mode de sobreixidor. Pròpiament a la façana hi ha únicament una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al nivell inferior.

La façana est, orientada a la riera, conté una petita estructura adossada a l'extrem dret formada amb volta de canó de rajol i murs exteriors de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana i a nivell de soterrani hi ha el carcabà del molí format per una volta d'arc rebaixat de lloses a plec de llibre. Al nivell superior hi ha una obertura emmarcada amb pedra treballada que no conserva la llinda ja que es troba just sota el nivell de la teulada, actualment inexistent.

Les façanes nord i oest resten completament cobertes d'heura i altra vegetació i tenen adossada la bassa, també completament coberta de vegetació.

Uns metres al nord del molí s'observa el canal que conduïa l'aigua a la bassa, actualment molt erosionat.

