



Rectoria del Mujal

Navàs

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: El Mujal, carrer de Baix
Emplaçament Carretera o pista forestal de Navàs al Mujal i Castelladral. A 1 km de Navàs.
Alçada: 371

Coordenades:

Latitud: 41.89037
Longitud: 1.85391
UTM Est (X): 404920
UTM Nord (Y): 4638239

Classificació

Número de fitxa 08141 - 373
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVI-XXI
Any 1567
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages), 2018, amb el núm. 02.02.EA. Nivell 2. Conservació. Nivell 6. AEA
Data aprovació: dc., 20/02/2019 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 5084104DG0358S0001GE
Fitxes associades:

El Mujal (poble)

Església de Santa Creu del Mujal

Autoria de la fitxa Jordi Piñero Subirana

Data de registre de la dc., 14/07/2021 - 12:55

fitxa:

Descripció

Antiga rectoria de l'església parroquial de Santa Creu del Mujal, adossada a la mateixa església per la part de ponent. És un edifici de planta rectangular (amb planta baixa més dos pisos) que té adossat a la part davantera un cos més baix i, al davant, un barri o lliça amb portal exterior.

La façana principal, orientada vers migdia, queda pràcticament tapada pel cos davanter, de construcció més moderna (possiblement del segle XIX), de manera que l'entrada principal es troba desplaçada al costat esquerra. Consisteix en un portal rematat amb arc escarser format per tres dovelles, i al seu damunt té una finestra. El cos davanter és actualment la part més visible i fa les funcions de façana principal. S'estructura en tres eixos d'obertures, amb un balcó al pis superior.

L'edifici pràcticament no té visibilitat perquè queda adossat o tapat per les cases adjacents. La façana de llevant, al costat de l'església, consta d'un eix d'obertures, amb un portal de llinda plana i una antiga finestra (recentment transformada en balcó) amb una inscripció de grans números que indica l'any 1567. La façana de ponent gairebé no té perspectiva, ja que hi passa un estret corredor que la separa de les cases veïnes de cal Manel i cal Sastre. En aquest pany de paret hi diverses finestres amb ampits sortints i emmarcades amb pedra carejada. Per la part posterior la casa té adossats cossos més baixos amb una terrassa.

L'interior ha estat rehabilitat recentment per adequar-hi pisos de lloguer, excepte la primera planta, que ha quedat pendent. En una de les estances s'hi conserva un forn de pa.

Observacions:

En una llinda de la façana est: 1567

Informació oral facilitada per Enric Suades Escaler.

Història

Tot sembla indicar que l'edifici de la rectoria es va construir l'any 1567, tal com indica la inscripció de la llinda. Al segle XVIII s'hi devien fer reformes, i al XIX es devia aixecar el cos davanter, on antigament hi havia galliners. El pis on vivia el rector era a la primera planta. A la dècada de 1950, mossèn Jaume Freixa va llogar algunes parts de la casa a coneguts seus. Aleshores s'hi van fer algunes reformes.

Entorn del 2008 l'edifici va ser objecte d'una rehabilitació integral per tal d'adequar-hi diferents pisos de lloguer. En aquestes obres s'han extret els arrebossats dels murs i s'ha rejuntat la pedra.

Bibliografia

BENET, Albert (1981). Fitxa de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Navàs). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). *Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages)*. Ajuntament de Navàs. Fitxa 02.02.EA

PIÑERO, J. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de Navàs. Fitxa RU. 12.







