



Església de Sant Joan de Conilles

Mediona

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al nucli antic de Sant Joan, a l'oest del nucli administratiu actual.
Emplaçament	Al nord de la confluència entre la rasa el Marqués i la riera de Mediona.
Alçada:	428.9

Coordenades:

Latitud:	41.47607
Longitud:	1.60921
UTM Est (X):	383877
UTM Nord (Y):	4592541

Classificació

Número de fitxa	08122 - 49
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Medieval Modern Contemporani
Segle	XII, XVIII, XIX
Any	1855
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BPU
Observacions protecció:	Fitxa ARQ03 del Catàleg de béns a protegir del POUM.
Data aprovació:	dj., 12/07/2012 - 12:00
Número inventari	IPA 2700
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Religiós
Titularitat	Privada

Titular: 3926205CF8932N0001YY

Fitxes associades:

[Nucli antic Sant Joan de Conilles](#)

[Portal de Cal Marqués](#)

[Portal de Cal Queralt](#)

[Torre de Cal Queralt](#)

[Cal Marqués](#)

[Creu de la Missió](#)

Autoria de la fitxa Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

Data de registre de la fitxa: ds., 13/11/2021 - 19:53

Autoria de la darrera revisió: Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

revisió:

Data de la darrera revisió: dt., 24/05/2022 - 18:26

Descripció

Església construïda a partir de murs de maçoneria lligats amb morter de calç molt transformada. D'origen medieval, és coneguda la seva existència des del segle XIII però va anar patint transformacions fins ben entrat el segle XIX. De fet l'actual edifici és del segle XVII, quan s'enderroca l'església romànica per fer-ne una de nova, la qual al seu torn es va modificar de forma considerable a mitjans del segle XIX. És una edificació de tres naus, la central amb volta de canó apuntada amb arcs torals i les laterals de volta d'aresta. L'absis central és poligonal sustentat per arcs ogivals amb capitells esculpits i clau de volta. L'absis lateral és de planta semicircular.

A l'interior es conserven quatre capitells, reaprofitats que tenen una factura escultòrica d'aspecte tardà, segurament posterior al període romànic. La seva homogeneïtat suggereix que es podria tractar d'una obra local i d'escassa qualitat, fet possiblement per un únic picapedrer. Tots quatre, molt malmesos, mostren un treball figuratiu en baix relleu. Entre les decoracions hi ha motius acanalats, vegetals, un lleó rampant i un au, potser un àguila, ambdós al tambor dels capitells del presbiteri. Els altres dos capitells, que fan de suport dels arcs faixons contenen un lleó ramant que subjecta una tesa i una carassa amb les potes davanteres (evangeli) i d'un rostre de faccions molt desdibuixades (epístola).

Té una sagristia adossada a l'atri davanter, on també trobem en una de les parets la creu de la missió. El campanar és de planta quadrada que es transforma en octogonal a la part superior i comunica amb la rectoria per un pas elevat sobre el carrer.

La transformació de l'edifici és evident amb el bon nombre de pedres treballades (restes de columnes, inscripcions...) que es troben reaprofitades en els murs de l'edifici. Entre elles es poden llegir les dates de 1601 o 1833.

Observacions:

També coneguda com Sant Joan de Mediona.

El nucli de l'església, conegut com l'Altra Banda, és l'embrió de l'actual poble i era conegut com Sant Joan de Conilles. Fins al segle XVIII no es va començar a construir a l'altre costat de la riera

Història

El primer document conegut data de 1208, quan era sufragània de Santa Maria del castell de Mediona. Hi ha notícies sobre diversos altars, com els dedicats a Santa Magdalena, Sant Macari (1404), Santa Maria (1414) i el Roser (1735). L'edifici ha estat molt transformat al llarg del temps. L'any 1844 es va concedir a l'església la condició de parròquia. Aquell any es va començar a construir la rectoria; el picador de la porta té inscrita la data . El 1855 es va canviar la porta d'entrada, que va ser situada a orient, sota el campanar. El pas elevat que comunica l'església amb la rectoria es va acabar el 1868. El rellotge es va instal·lar durant aquell segle.

Als anys 30 del segle XX, una ventada es va endur la part de dalt del campanar i va ser substituïda per l'actual. Als anys 50, es van fer obres per retornar a l'estructura original: es va canviar la porta d'entrada que es va situar al sud i l'absis va tornar a quedar situat a orient. També es va enrunar el cementiri adossat a la façana sud per construir un porxo i un petit pati d'entrada. Per les fotografies sabem que aquesta remodelació estava acabada l'any 1956.

Bibliografia

Sant Joan de Conilles. Enciclopèdia.cat



