



## Antiga Cogulera

Sant Quirze de Besora

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Osona
<b>Lloc/Adreça:</b>	Rambla de la Concepció, 5
<b>Emplaçament</b>	Al costat de la C17-z a l'indret denominat la "Cogulera" i a l'entrada de la població
<b>Alçada:</b>	566,9
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	42.099742898181
<b>Longitud:</b>	2.2176867065447
<b>UTM Est (X):</b>	435312
<b>UTM Nord (Y):</b>	4661146

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08237 - 156
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani
<b>Segle</b>	XIX
<b>Any</b>	1835
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	Edifici molt ben restaurat i convertit en un conegut restaurant. S'han repicat les façanes, refeta la coberta, les fusteries i els elements decoratius en maó ceràmic pintat.
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Tipus de protecció:</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Obert
<b>Ús actual:</b>	Productiu
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	5413801DG3651S0001PR
<b>Autoria de la fitxa</b>	Pere Cascante i Torrella
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	ds., 05/08/2023 - 16:17

## **Descripció**

Construcció de planta rectangular allargassada situada a l'altre costat de la riera de Cussons direcció al túnel del Bufi i al costat de la carretera C-17Z. Es tracta d'un edifici format per una planta baixa, un primer pis i unes golfes amb tres crugies i amb coberta a dues vessants de teula ceràmica damunt de bigues i cavalls de fusta i amb el carener paral·lel a la façana principal. Presenta una disposició de les obertures molt geomètrica i ordenada a base de quatre portes d'accés a la planta baixa, quatre balconeres al primer pis amb barana de forja de barrots simples de secció en espiral i passamà recte. El sota teulada està separat per un fris de maó ceràmic i il·luminat per quatre ulls de bou de forma ovalada. Corona la façana una cornisa que sosté la coberta. L'aparell de la façana és de maçoneria de pedres mal treballades i escairades, unides amb argamassa de calç i col·locades en filades irregulars. Les cantonades, elements decoratius i bastiments de les obertures són en maó ceràmic. Les façanes nord i sud que coincideixen amb el pinyó de la coberta són completament massisses i la façana oest és similar a la principal amb el mateix nombre d'obertures. Està molt restaurat i ben conservat.

### **Observacions:**

Actualment correspon amb un reconegut restaurant de cuina popular i productes típics.

