



Can Cassola

Pineda de Mar

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Pla de can Cassola,
Emplaçament Entre el camí de Pineda a Sant Pere del Riu i el torrent de Sant Jaume.

Coordenades:

Latitud: 41.631045453853
Longitud: 2.6736608147621
UTM Est (X): 472818
UTM Nord (Y): 4608865

Classificació

Número de fitxa 08163 - 38
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Medieval Modern Contemporani Popular
Segle XII-XX
Autoria de l'element: Desconeguda
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Es troba força enrunada, amb absències importants de la coberta i vandalitzada.
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: El Pla d'Ordenació Urbanística de Pineda de Mar va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió 17/07/01, conformitat text refós 22 de juliol de 1992 (B.O.P. núm. 278/19.11.92).
Data aprovació: dc., 22/07/1992 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08162A013000120000EQ
Fitxes associades:

Rellotge de sol de matí de can Cassola

Rellotge de sol de tarda de can Cassola

Era de can Cassola

Autoria de la fitxa

Jordi Montlló Bolart

Data de registre de la fitxa:

dj., 18/04/2024 - 09:25

Descripció

Masia que, malgrat el seu dolent estat de conservació, es poden veure un conjunt de cossos, edificis i estructures que s'han anat afegit a una masia original de tres cossos paral·lels, amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent. Curiosament, tant aquesta masia com la veïna de can Feliu de Manola, tenen l'orientació de la façana principal a ponent.

El més destacable és el portal rodó dovellat i un contrafort situat a l'esquerra. A l'altra banda del contrafort, hi ha una finestra amb brancals, ampit i llinda de pedra. A l'eix de la dreta, tant a la planta baixa com a la planta pis, hi trobem dues finestres de les mateixes característiques; totes de llinda recta. A la façana, al costat de migdia, hi ha un pedrís.

A l'interior es conserva un forn de pa, el rentamans del menjador i les escales d'accés al pis superior.

En els cossos annexos que clouen el conjunt donant-li un aspecte de casa fortificada, hi trobem cups i cistes; molt possiblement destinats a l'elaboració de vi.

Observacions:

Al sud conserva l'era i encara es veuen les restes de dos rellotges de sol pintats a la façana: un de matí i un de tarda.

Història

Aquesta masia ha sofert moltes ampliacions i modificacions amb els segles, però manté força visibles les estructures antigues. L'era i els cups testimonien una intensa activitat agrícola basada en els cereals i la vinya.

En èpoques pretèrites devia ser una finca important.



